

Note Méthodologique : Plan d'installation de chantier à Dakar Senegal

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Étape essentielle pour réussir les chantiers à Dakar et environs.
- Sécuriser les intervenants et optimiser ressources, espaces et flux.
- Intégrer les exigences réglementaires et environnementales locales.
- Accompagnement sur-mesure pour un plan adapté aux besoins du projet.

Point clé : Une visite sur site est nécessaire pour une analyse complète et précise.

Objectifs de la mission

- Assurer la conformité réglementaire et la sécurité des personnes.
- Organiser les opérations et cartographier emplacements, accès, zones et flux.
- Réduire les risques professionnels et gérer les interfaces métiers.
- Maîtriser délais et coûts via une planification structurée.

Périmètre / livrables attendus

- Rapport d'analyse du site et de la réglementation applicable.
- Plan d'installation détaillé (espaces, accès, circulation, sécurité).
- Plans cartographiques du chantier.
- Synthèse des recommandations et plan d'action avec calendrier.
- Rapports de suivi périodiques (reporting).
- Assistance pour le traitement des non-conformités.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial du site

- Collecte d'informations auprès des décideurs et visite terrain.
- Analyse topographie, infrastructures, accès logistiques et voisinage.
- Résultat : état des lieux, contraintes et opportunités.

Étape 2 : Analyse réglementaire et normatives locales

- Revue des normes nationales et prescriptions de la Direction Générale du Travail.
- Intégration des règles spécifiques (Zone de Diamniadio, port autonome de Dakar).
- Résultat : référentiel d'exigences sécurité-environnement.

Étape 3 : Élaboration du plan d’installation de chantier

- Conception des aménagements : bureaux, stockages, accès engins, circulations, sécurité.
- Définition des dispositifs de gestion des déchets et effluents.
- Résultat : plan détaillé prêt pour la mise en œuvre.

Étape 4 : Recommandations et plan d’action de mise en œuvre

- Recommandations adaptées au contexte économique et opérationnel local.
- Préconisation d’un suivi rigoureux pour l’application du plan.
- Résultat : plan d'action priorisé.

Étape 5 : Suivi, reporting et assistance

- Audits réguliers et reporting détaillé.
- Ajustements selon les évolutions réglementaires et du chantier.
- Résultat : efficacité et conformité continues; assistance en cas de non-conformités.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée estimée	Jalons / livrables	Support
Diagnostic initial & analyse réglementaire	1 à 2 semaines	Rapport d’analyse	Présentiel et digital
Élaboration du plan d’installation	2 à 4 semaines	Plan détaillé + recommandations	Présentiel et digital
Suivi et accompagnement	Variable selon projet	Rapports périodiques	Présentiel, télétravail

Repère délai : entre le diagnostic et la livraison du plan, le délai moyen est de 2 à 6 semaines (selon complexité).

Rôles & responsabilités

Client

- Fournir les plans du site, cahiers des charges et autorisations administratives.
- Mettre à disposition la documentation sécurité et environnement.
- Faciliter la collecte d’informations et l’accès pour la visite terrain.

Consultant

- Conduire le diagnostic du site et l’analyse réglementaire.

- Élaborer le plan d'installation, les recommandations et le plan d'action.
 - Assurer le suivi : audits réguliers, reporting et assistance en cas de non-conformités.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans du site et documents existants.
 - Cahiers des charges du projet.
 - Autorisations administratives disponibles.
 - Documentation sécurité et environnement préexistante.
 - Disponibilité des décideurs/équipes pour échanges d'informations.
 - Accès au site pour la visite in situ.
-

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Mission réalisable en présentiel et à distance (mode hybride).
 - Audits réguliers et reporting périodique pour vérifier l'efficacité du plan.
 - Ajustements continus selon les évolutions réglementaires et du chantier.
 - Respect du Code du travail sénégalais et des normes environnementales.
 - Assistance dédiée pour traiter les non-conformités.
 - Objectifs qualité : prévention des accidents, optimisation des flux, réduction des impacts.
-