

Note Méthodologique : Plan d'installation de chantier au Cameroun

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Organiser l'implantation des équipements, accès, zones de stockage et installations temporaires.
- Garantir sécurité, conditions de travail optimisées et conformité réglementaire.
- Réduire les risques d'accidents et fluidifier les opérations sur site.
- Outil stratégique pour entreprises de construction, MOA, bureaux d'études, HSE, chefs de chantier et contrôle.
- Particulièrement utile sur chantiers complexes (zones urbaines denses, sites industriels).

Point clé : Une visite de site est indispensable pour une analyse précise et complète.

Objectifs de la mission

- Définir l'implantation des installations temporaires (bureaux, sanitaires, stockages, accès).
- Planifier les flux de circulation et d'évacuation pour prévenir les accidents.
- Assurer la conformité avec la réglementation locale de sécurité des chantiers.
- Faciliter l'organisation des interventions et des livraisons sur site.
- Réduire les nuisances environnementales et améliorer la gestion des déchets.

Périmètre / livrables attendus

- Interventions sur site et réunions de concertation avec les équipes.
- Rapport de diagnostic initial.
- Note de conformité réglementaire (règles locales HSE, urbanisme).
- Plan architectural détaillé du chantier et plan d'action de sécurité.
- Recommandations opérationnelles.
- Rapports périodiques de suivi et d'ajustements (si requis).
- Remise des documents en formats numérique et papier.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial

- Analyse du contexte, de l'implantation, de la nature des travaux et contraintes spécifiques.

- Contrôle des documents techniques, plan topographique et exigences locales.
- Livrable : données consolidées et rapport de diagnostic.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Étude des normes camerounaises de sécurité, règles d’urbanisme et prescriptions légales.
- Vérification de conformité du plan envisagé.
- Livrable : note de conformité.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action

- Définition des implantations, organisation des espaces et procédures.
- Élaboration du plan d’action (responsabilités, modalités de suivi).
- Livrables : plan détaillé et plan d’action.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Contrôle de la mise en œuvre et ajustements selon les réalités du chantier.
- Information régulière des parties prenantes.
- Livrables : rapports périodiques.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée estimée	Livrables / résultats
Diagnostic initial	2 à 3 jours	Rapport de diagnostic
Analyse réglementaire	1 à 2 jours	Note de conformité
Recommandations et planification	3 à 5 jours	Plan détaillé et plan d’action
Suivi et accompagnement	Variable selon chantier	Rapports périodiques

Durée globale de la mission : de quelques jours à plusieurs semaines selon la taille et la complexité du chantier.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans topographiques à jour.
- Autorisations administratives.
- Calendrier prévisionnel des travaux.
- Caractéristiques techniques du site et documents techniques existants.
- Contraintes réglementaires locales applicables.
- Visite de site pour observations terrain.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Démarrage en phase préparatoire du chantier (avant travaux).

- Réunions de concertation avec les équipes projet.
- Diagnostic partiellement à distance, avec visite de site indispensable.
- Suivi régulier de la mise en œuvre et rapports périodiques / d'audit.
- Ajustements des plans selon l'évolution du chantier.
- Alignement avec le Code du travail et les normes de santé-sécurité au Cameroun.
- Possibilité de suivi post-implantation selon besoins du client.

CABINET SST - www.cabinet-sst.com - info@cabinet-sst.com